

--	--	--	--	--

Padasjoen Terveyskeskus Vuodeosasto
101_001

RAKENNUSSELOSTUS

30.09.2022

RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Rakennushanke

Rakennushanke käsittää olevan terveyskeskusrakennuksen vuodeosaston pohjakerroksen osan tilojen muutokset kolmeksi potilashuoneeksi kylpyhuonetiloineen.

Kohde

Rakennuskohde sijaitsee Padasjoen taajamassa osoitteessa Kellosalmentie 24, 17500 Padasjoki. Muutoksen laajuus on n.100 kem2, n. 290m3.

Rakennuttaja

Kohteen tilaaja ja rakennuttaja on Padasjoen kunta, Kellosalmentie 20, 17500 Padasjoki.

Yhteyshenkilö: Jari Komsu, puh. 044 529 358, jari.komsu@padasjoki.fi

Käyttäjän edustajat

Määritellään erikseen

Suunnittelijat, asiantuntijat

Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Kaarlo Rohola Oy, Apiankatu 1, 37600 Valkeakoski. Puh: (03)5848404

Yhteyshenkilö: Kaarlo Rohola, 040-5825926, tsto@rohola.inet.fi

Hankkeen rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelusta/suunnittelun hankinnasta vastaa rakennuttaja erikseen.

1 RAKENNUSOSAT

11 ALUEOSAT

Ei ole.

12 TALO-OSAT

Ei ole.

13 TILAOSAT

111 TILAN JAKO-OSAT

1311 Väliseinät

VS01 Kahi-harkkoseinä

- Kahi Runkopontti 300x130x198, puolen kiven limitys
- ääneneristys 48 dB
- muurattu (ohutsauma)
- saumaus elastisella saumamassalla seinän liittyessä olevaan seinään tai kattoon
- kulmasuojalistat rst seinien ulkonurkissa

VS(p) Purettavat tiiliväliseinät

- purettavat tiiliseinät ARK-pohjapiirustuksen mukaan

Noudatetaan SisäRYL2013 1311 Väliseinät, 512 Harkkomuuraus sisärakenteissa

1315 Väliovet

pO Purettava laakaovi/peiliovi

- Poistettavien ovien purku, 2kpl

Laakaovi VO12x21, 1kpl

- potilashuoneen laakaovi, kovapuureuna, törmäyssuoja/potkulevy, puukarmit valkoinen, karmisuoja rst h=1200, karmisyvyys liityttävän seinän mukaan (150mm), kiinnitys ruuvein valmistajan ohjeen mukaan, karmitulpat muovia, vedin kromattu kyynärvedin, oven suljin/aukipitolaite
- Listoitus ja ovilehden pintakäsittely kuten olevissa väliovissa

Laakaovi VO10x21, 1kpl

- käytävän wc:n laakaovi, kovapuureuna, potkulevy, puukarmit valkoinen, karmisyvyys liityttävän seinän mukaan (150mm), kiinnitys ruuvein valmistajan ohjeen mukaan, karmitulpat muovia, vedin kromattu vakiovedin, lukitusheloitus

Noudatetaan SisäRYL 2013 1315 Väliovet, 732 Ikkuna- ja ovityö sisärakentamisessa, 1017 Listoitustyö, 1111 Heloitus- ja lukitustyö

132 TILAPINNAT

1322 Lattiapinnat

LP00 WC/Suihkutilojen oleva muovimatto

- Olevan märkätilan muovimattopinnan tarkastus ja tarvittaessa korjaus
- Jos vaurioitumisen tai liityntöjen takia vaaditaan pinnan uusiminen, käytetään LP02

LP01 Potilashuoneiden muovimatto

- olevan muovimaton poisto ja alustan käsittely
- matto märkätilan liukastumista estävä esim. Forbo Marmoleum 2mm
- matto nostetaan seinäpinnoille 100mm

LP02 WC-tilojen muovimatto

- olevan muovimaton poisto ja alustan käsittely
- matto märkätilan liukastumista estävä esim. Forbo Surestep Laguna 2mm
- matto nostetaan seinäpinnoille, päätetään seinälaatoituksen alla

Noudatetaan SisäRYL 2013 1322 Lattiapinnat, 1041 Lattianpäällystystyö

1323 Sisäkattorakenteet

AK01 T-lista levyalakatto

- Parafon Classic, avattava lasikuituhuopapintainen alakatto, valkoinen
- ilmaväli n. 500
- ripustettu T-lista (A24) alumiinirunko k/k 600
- Levykoko 600x1200x20mm
- alakaton aukeavuus varmistetaan tarvittavissa kohdissa (IV ja SÄH -suunnittelu)

Noudatetaan SisäRYL 2013 1323 Sisäkattorakenteet, 742 Levytyö Sisärakenteissa, 743 Alakattotyö

1324 Sisäkattopinnat

Ei ole.

1326 Seinäpinnat**SP00 Olevien seinäpintojen huoltomaalaus**

- käsittely-yhdistelmä C4031 K 31303.5

SP01 Seinän ensimaalaus, tasoitus kahteen kertaan yli, tiiliseinä

- kerran ylitasoitus pohjatasoitteella teräslipalla
- kerran ylitasoitus rasitusluokan 3 pintatasoitteella teräslipalla
- tasoitetun tiiliseinän ensimaalaus A4031 K 31303.5

SP02 Laatoitetut seinäpinnat WC-tiloissa

- vanhojen pintakerrosten purkaminen
- kerran ylitasoitus pohjatasoitteella teräslipalla
- laatoitus 150x150 kiiltävälasitteisella seinälaatatalla, väri vaalea, saumaus harmaa, kiinnitys vedenkestävällä laastilla valmistajan ohjeiden mukaan, koko pinnan käsittely saumasuojalla, laatoituksen sisäkulmat ja liittyminen lattian pintakerrokseen saumataan saumalaastin värisellä elastisella saumausmassalla
- vedeneriste, lattian vedeneristysratkaisun kanssa yhteensopiva sertifioitu vedeneristysjärjestelmä

Noudatetaan SisäRYL 2013 1326 Seinäpinnat, 541 Laatoitus sisärakenteissa, 942 Saumaus Sisärakenteissa, 1022 Tasoitetyö, 1033 Tapetointi

133 TILAVARUSTEET

Ei ole.